



PROJEKTOVO-INŽINIERSKA KANCELÁRIA
ING. ANTON PAVÚK

tel.: 057/4880150, 4880151, fax: 057/4880152, mobil: 0905358414,
e-mail: an.pavuk@gmail.com

PROJEKT STAVBY

VÝKAZ VÝMER

Investor:	Obec Bunkovce Bunkovce 103, 072 44 Blatné Remety
Stavba:	Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov
Miesto:	Bunkovce
Parcela:	5/1
Projektant stavby:	Projektovo-inžinierska kancelária Ing. Anton Pavúk
Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Vasil
Dátum:	február 2017



ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Kultúrny dom

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	23,560		
2	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	66,895		
3	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	23,560		
4	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	325,200		
5	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	34,400		
6	011	625250024	Kontaktný zatepľovací systém Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	325,200		
7	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	23,560		
8	011	625256114	Zatepľovací systém STYRODUR hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	34,400		
9	012	627990005	Tesnenie špár obvodového plášt'a silikónovým tmelom okolo otvorov	m2	208,020		
10	011	641952211	Osadenie plastových okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	1,000		
11	011	641952451	Osadenie plastového okenného rámu plochy 4-10m2	ks	10,000		
12	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	24,400		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	426,495		
14	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	426,495		
15	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	426,495		
16	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000		
17	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	426,495		
18	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	426,495		
19	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	323,200		
20	011	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	ks	150,000		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Kultúrny dom

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	29,100		
22	011	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	68,000		
23	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	68,000		
24	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	1,000		
25	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	20,000		
26	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,000		
27	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	55,225		
28	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,130		
29	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	150,000		
30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,869		
31	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,869		
32	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	20,869		
33	013	979082133	Poplatok za skládku	T	17,357		
99		Presun hmôt HSV					
34	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,792		
PSV		Práce a dodávky PSV					
712		Izolácie striech					
35	711	712461701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30st. gumami fóliou položenou voľne	m2	426,500		
36	272	2724413000	Separčná fólia	m	490,475		
37	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
713		Izolácie tepelné					
38	713	713110001	Montáž a dodávka pozinkovaných sietí	m2	426,500		
39	713	713114111	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	853,000		
40	631	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	426,500		
41	631	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	426,500		
42	713	713300811	Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch rovných, -0,00700t	m2	325,200		
43	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Kultúrny dom

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
762 Konštrukcie tesárske							
44	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	430,700		
45	605	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	5,117		
46	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - konrataty rozpon 80-120 cm	m2	430,700		
47	762	762431230	Montáž obloženia stien doskami z drevotvárných hmôt tvrdými sadrokartónovými	m2	325,200		
48	595	59590510056	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	338,208		
49	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	5,117		
50	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
764 Konštrukcie klampiarske							
51	764	764172003	Krytina Ruukki škridlová tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 30st.	m2	430,700		
52	764	764172081	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45st.	m	25,000		
53	764	764172126	Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 45st.	m	47,000		
54	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	430,700		
55	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	47,000		
56	764	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	47,000		
57	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	47,000		
58	764	764359221	Kotík žľabový Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	6,000		
59	764	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	47,000		
60	553	5534430002	Hák žľabový 330 mm polkruhový čierny	ks	47,000		
61	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000		
62	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	24,400		
63	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	24,400		
64	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	6,000		
65	764	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	6,000		
66	764	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	m	21,600		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Kultúrny dom

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
67	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	21,600		
68	764	764456214	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 150 mm	ks	6,000		
69	553	5534441003	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm horné	ks	6,000		
70	764	764456224	Pz plechu dolné kruhové s priemerom 150 mm	ks	6,000		
71	553	5534441013	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné	ks	6,000		
72	764	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	12,000		
73	553	5534442053	Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 150 mm	ks	12,000		
74	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000		
75	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
76	767	767010001	Montáž výplní otvorov	m2	55,765		
77		611001	Dodávka výplní otvorov	m2	55,765		
78	767	76701002	Montáž vonkajších dverí	m2	11,130		
79		611002	Dodávka vonkajšíc h dverí	m2	11,130		
80	767	767134801	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými, -0,00900t	m2	325,200		
81	767	767134831	Demontáž opláštania AZC doskami, - 0,00300t	m2	325,200		
82	767	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	323,200		
83	595	595917010000	Sádrokartónové kazety 600,1200x600x9 mm OBIFON SK typ Galaxy povrch. úprava omiet. štrukt.jemná	m2	323,200		
84	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							
85	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	496,166		
784 Dokončovacie práce - maľby							
86	784	784451921	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s oškrabaním výšky do 3, 80m	m2	150,000		
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
87	921	210000002	Bleskozvod - demontáž a montáž	súb	1,000		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Kultúrny dom

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom

--

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Obecný úrad

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	19,352		
2	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	34,591		
3	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	17,712		
4	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	167,900		
5	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	26,000		
6	011	625250024	Kontaktný zatepľovací systém Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	167,900		
7	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	17,712		
8	011	625256114	Zatepľovací systém STYRODUR hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	26,000		
9	012	627990005	Tesnenie špár obvodového pláštá silikónovým tmelom okolo otvorov	m2	87,760		
10	011	641952211	Osadenie plastových okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	7,000		
11	011	641952451	Osadenie plastového okenného rámu plochy 4-10m2	ks	6,000		
12	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	18,300		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	228,491		
14	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	228,491		
15	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	228,491		
16	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000		
17	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	228,491		
18	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	228,491		
19	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	180,000		
20	011	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	ks	150,000		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Obecný úrad

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	16,000		
22	011	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	43,000		
23	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	43,000		
24	013	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,460		
25	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	7,000		
26	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	9,000		
27	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,540		
28	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	10,240		
29	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	20,563		
30	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,800		
31	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,234		
32	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	100,000		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,572		
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,572		
35	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	15,572		
36	013	979082133	Poplatok za skládku	T	15,568		
99 Presun hmôt HSV							
37	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,580		
PSV Práce a dodávky PSV							
712 Izolácie striech							
38	711	712461701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30st. gumami fóliou položenou voľne	m2	198,000		
39	272	2724413000	Fólia izolačná Optifol E čierna, šírka 300 mm hrúbka 1,5 mm	m	227,700		
40	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
713 Izolácie tepelné							
41	713	713110001	Montáž a dodávka pozinkovaných sietí	m2	198,000		
42	713	713114111	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	396,000		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Obecný úrad

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	631	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	198,000		
44	631	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	198,000		
45	713	713300811	Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch rovných, -0,00700t	m2	167,900		
46	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			
762 Konštrukcie tesárske							
47	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	200,000		
48	605	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	2,160		
49	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - konralaty rozpon 80-120 cm	m2	200,000		
50	762	762431230	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými sadrokartónovými	m2	167,900		
51	595	59590510056	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	174,616		
52	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,160		
53	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,500		
54	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
764 Konštrukcie klampiarske							
55	764	764172003	Krytina Ruukki škridlová tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 30st.	m2	200,000		
56	764	764172081	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45st.	m	18,000		
57	764	764172126	Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 45st.	m	36,000		
58	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	200,000		
59	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	32,000		
60	764	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	32,000		
61	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	32,000		
62	764	764359221	Kotík žľabový Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	4,000		
63	764	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	32,000		
64	553	5534430002	Hák žľabový 330 mm polkruhový čierny	ks	32,000		
65	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000		
66	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	18,300		

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Obecný úrad

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
67	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,300		
68	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000		
69	764	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	4,000		
70	764	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	m	16,000		
71	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	16,000		
72	764	764456214	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 150 mm	ks	4,000		
73	553	5534441003	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm horné	ks	4,000		
74	764	764456224	Pz plechu dolné kruhové s priemerom 150 mm	ks	4,000		
75	553	5534441013	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné	ks	4,000		
76	764	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	8,000		
77	553	5534442053	Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 150 mm	ks	8,000		
78	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120, 150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000		
79	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
80	767	767010001	Montáž výplní otvorov	m2	38,703		
81		611001	Dodávka výplní otvorov	m2	38,703		
82	767	767010002	Montáž vonkajších dverí	m2	4,800		
83		611002	Dodávka vonkajších dverí	m2	4,800		
84	767	767134801	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými, -0,00900t	m2	167,900		
85	767	767134831	Demontáž opláštania AZC doskami, -0,00300t	m2	167,900		
86	767	767584641	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	180,000		
87	767	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	180,000		
88	595	595917010000	Sádkartónové kazety 600,1200x600x9 mm OBIFON SK typ Galaxy povrch. úprava omiet. štrukt.jemná	m2	180,000		
89	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov - Obecný úrad

Dátum: 26. 2. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
90	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	230,400		
784 Dokončovacie práce - maľby							
91	784	784451921	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s oškrabaním výšky do 3, 80m	m2	100,000		
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
92	921	210000002	Bleskozvod - demontáž a montáž	súb	1,000		
<u>Celkom</u>							

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Dátum: 12. 3. 2017
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, kotolne

1	R	731010002	Prepojovacia sada vykurovacieho okruhu	kpl	1,000		
2	731	731249126	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	sub	1,000		
3	484	4847571210	Vykurovacia technika VIESSMANN kotol VITODENS 200 12-49kW	ks	1,000		
4	731	731340001	Montáž komínového systému	súb	1,000		
5		484101	AZ revízne koleno pre odvod spalín 80/125 PP	ks	1,000		
6		484102	AZ rúra 0,5m systém 80/125 PP	ks	1,000		
7		484103	AZ koleno 87 st systém 80/125 plast PP	ks	1,000		
8		484104	AZ rúra 1,95 m systém 80/125 plast PP	ks	3,000		
9		484105	AZ prechod strechou	ks	1,000		
10		484106	Univerzálna strešná taška	ks	1,000		
11	R	731990001	HZS - vykurovacia skúška 6,00 - 14.00 hod	hod	72,000		
12	R	731990004	HZS - vyregulovanie systému	hod	15,000		
13	731	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%			

732 Ústredné kúrenie, strojovne

14	731	732331517	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Vitaset 40 l	sub	1,000		
15	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

16	731	733161502	Potrubie plastlinikové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	300,000		
17	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	300,000		
18	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

19	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000		
20	484	484001	Plynový filter	ks	1,000		
21	484	484002	Ventil s klobúčikom R 3/4	ks	1,000		
22	731	734221423	Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2	ks	13,000		
23	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	13,000		
24	731	734312113	Ventil horúcovodný prívarovací vypúšťací ÚN 13 7392, PN 1,6/180st. C DN 15	ks	13,000		
25	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

26	731	735150001	Rýchlomontážna sada Kompakt	ks	13,000		
----	-----	-----------	-----------------------------	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
Objekt: Ústredné vykurovanie

Dátum: 12. 3. 2017
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	13,000		
28	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	3,000		
29	731	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	10,000		
30	484	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	3,000		
31	484	4845381050	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x2000 AAA	ks	10,000		
32	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Celkom