

# OBEC KOZELNÍK

Obecný úrad, Kozelník 16, 966 15 Banská Belá

---

Kozelník 25. augusta 2020

## VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Kozelník ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu stavebných prác s predmetom zákazky Modernizácia domu smútku v obci Kozelník.

Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o zákazku, na ktorej realizáciu budú v prípade úspešnej žiadosti použité finančné prostriedky z fondov EU (Výzva od MAS Zlatá cesta; opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

### 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Kozelník

IČO: 00647667

DIČ: 2021107616

Sídlo organizácie: Obecný úrad, Kozelník 16, pošta 966 15 Banská Belá

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: Eva Petáková – starostka obce

Bankové spojenie: VUB

IBAN : SK 5902000000000013629422

E-mail: [ocukozelnik@gmail.com](mailto:ocukozelnik@gmail.com)

Telefóny: 045/693 32 13; 0915 731 018

Webová stránka obce: <https://www.kozelnik.sk/>

Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania

Mgr. Božena Bačíková

Obchodný názov: TSP AUCTION s. r. o.

IČO: 50 829 238

Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica

e-mail: [bozena.bacikova@gmail.com](mailto:bozena.bacikova@gmail.com)

Telefón: 0903 525 023

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi bude prebiehať prednostne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: bozena.bacikova@gmail.com

## **2. Názov predmetu zákazky:**

Modernizácia domu smútku v obci Kozelník

Hlavné kódy CPV:

45000000-7 - Stavebné práce

45215000-7 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody

## **3. Druh zákazky:**

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce vrátane dodávky materiálu.

## **4. Predmet zákazky - stručný opis:**

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obecnej budove domu smútku v obci Kozelník. Budova sa nachádza v blízkosti miestneho cintorína. Stavebné práce budú zrealizované v k.ú. Kozelník, parc. č. 298/3

Spoločná obhliadka miesta realizácie diela sa neorganizuje. Záujemcom bude umožnené vykonať prehliadku miesta realizácie diela, ak požiadajú o sprístupnenie objektu na prehliadku starostku obce Evu Petákovú, telefón: 0905 710 577. O obhliadku môžu záujemcovia požiadať len v pracovných dňoch a v úradných hodinách obecného úradu, v pracovných dňoch od 7:00 h do 12:00 h.

Práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie od Ladislava Ihrackého, Trnavá Hora 107. Projektová dokumentácia, jej neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy a je v prílohou č. 4.

Rozsah prác a dodávok je určený výkazom výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy (príloha č. 5)

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávateľ v zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok porovnateľný s tým, ktorý je uvedený vo výkaze výmer.

## **5. Predpokladaná hodnota zákazky:**

30 530, 00 € bez DPH

## **6. Financovanie predmetu zákazky:**

Zákazka bude financovaná z fondov EÚ, v prípade pridelenia nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, poskytovateľ Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená miestnou akčnou skupinou Zlatá cesta.

## **7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR.

Ponuky, ktoré spĺnia podmienky účasti stanovené v tejto Výzve budú vyhodnotené podľa výšky celkovej navrhutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené v zostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto.

## **8. Lehota realizácie diela:**

Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 90 dní (po sebe nasledujúcich) odo dňa odovzdania staveniska.

Predpokladaná realizácia je v r. 2021 (po pridelení nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020).

## **9. Podmienky účasti:**

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:

- podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky; dokladom je výpis z obchodného/živnostenského registra, čo si verejný obstarávateľ overil z verejne dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky,
- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO,
- predložená súťažná ponuka musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami.

Poznámka: Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že v zmluve o dielo, v článku X. je ustanovená povinnosť zhotoviteľa počas doby plnenia zmluvy zriadiť jedno pracovné miesto pre ľudí znevýhodnených na trhu práce (tzv. sociálny aspekt).

## 10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk:

Lehota na predloženie ponúk uplynie **9. septembra 2020 o 12:00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť (aj s ohľadom na situáciu súvisiacu so šíriacim sa koronavírusom), **prednostne elektronicky (mailom)** na e-mailové adresy: [bozena.bacikova@gmail.com](mailto:bozena.bacikova@gmail.com); [bozena@post.sk](mailto:bozena@post.sk); prípadne poštou do podateľne Obecného úradu v obci Kozelník do 9. 9. 2020 do 12:00 h. E - mailovú správu alebo obal ponuky je potrebné označiť **PONUKA pre Kozelník**

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s nezmazateľným atramentom.

Predložená súťažná ponuka musí obsahovať:

a) List s identifikačnými údajmi uchádzača.

Poznámka: identifikačné údaje je potrebné uviesť v rozsahu: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo, príp. internetová adresa.

b) Vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy - určenie celkovej ceny predmetu zákazky. (Prílohu č. 1 poskytujeme aj v editovanom formáte.)

c) Vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy. (Prílohu č. 2 poskytujeme aj v editovanom formáte)

d) Podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).

Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri. (Prílohu č. 3 poskytujeme aj v editovanom formáte.)

e) Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer (podľa prílohy č. 4 Výzvy), so zaokrúhlením na dve desatinné miesta - s použitím funkcie round, (Prílohu č. 4 poskytujeme aj v editovanom formáte – v exceli.)

Poznámka: Ponukovú cenu za dielo požadujeme stanoviť komplexným ocenením výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela. Povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah výzvy, vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky. Uchádzačom navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu a celkovú sumu, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom. Navrhovaná zmluvná cena za dielo musí byť stanovená ocenením



predloženého výkazu výmer bezo zbytku, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s dodržaním názvu položky a poradia podľa poskytnutého výkazu výmer.

**Cenová ponuka vrátane rozpočtu stavby, bude predmetom kontroly poskytovateľa príspevku, ktorý môže požadovať bližšie vysvetlenie jednotlivých položiek ponuky, najmä s ohľadom na platnú databázu cenníkových cien.**

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a v jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

#### **11. Otváranie ponúk:**

- otváranie ponúk za prítomnosti uchádzačov sa neorganizuje (ponuky môžu byť doručené elektronicky- e-mailovou poštou).

#### **12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:**

- ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31. 12. 2020.

#### **13. Doplňujúce informácie:**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu o predloženie nasledovných dokladov v origináli:

- zmluvy o dielo na podpis,
- položkovitého rozpočtu, ktorý bude prílohou podpísanej zmluvy v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte excel)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dohodnúť časový harmonogram prác pred podpisom zmluvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.

#### **5 príloh**

1. Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny
2. Čestné vyhlásenie uchádzača
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Projektová dokumentácia
5. Výkaz výmer

Eva Petáková  
starostka obce

**Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny****Názov predmetu zákazky:**

Modernizácia domu smútku v obci Kozelník

Obchodné meno a sídlo:

Vyberte správnu možnosť:

- som platiteľ DPH

- nie som platiteľ DPH

**Číselné hodnoty návrhu ceny uveďte do tabuľky:**

| <b>Ukazovateľ</b>                  | <b>Cena v €<br/>bez DPH</b> | <b>DPH<br/>v €</b> | <b>Cena celkom v €<br/>(vrátane DPH)</b><br><small>neplatiteľ DPH uvádza<br/>konečnú cenu</small> |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková cena<br>za predmet zákazky |                             |                    |                                                                                                   |

Miesto a dátum :

odtlačok pečiatky  
podpis štatutárneho zástupcu

## **V y h l á s e n i e**

o súhlase s podmienkami súťaže

Uchádzač : .....

**1.** Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky s názvom Modernizácia domu smútku v obci Kozelník, ktoré určil verejný obstarávateľ – Obec Kozelník vo Výzve na predkladanie ponúk.

**2.** Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

**3.** Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**4.** Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a technologické postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú určené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

**5.** Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) - sme oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky a podľa § 32 ods.1, písm. f) - nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

Dátum: .....

Podpis: .....  
*vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača*

## Zmluva o dielo

číslo: ...../2020

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

### I. Zmluvné strany

#### **1. Objednávateľ: Obec Kozelník**

Sídlo: Obecný úrad, Kozelník 16, pošta 966 15 Banská Belá

zastúpený: Evou Petákovou – starostka obce

IČO: 00647667

DIČ: 2021107616

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK 5902000000000013629422

Telefóny: 045/693 32 13; 0915 731 018

E-mail: ocukozelnik@gmail.com

Oprávnené osoby na rokovanie:

- vo veciach technických: Eva Petáková, resp. poverená osoba starostkou obce
- vo veciach zmluvných: Eva Petáková – starostka obce

#### **2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:

zastúpený :

IČO:

IČ DPH :

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný :

Telefón :

E-mail:

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických :
- vo veciach zmluvných :

### II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe Modernizácia domu smútku v obci Kozelník. Miesto plnenia je katastrálne územie obce Kozelník; parc. č. 298/3 .
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie k.ú. Kozelník, parc. č. od Ladislava Ihrackého, Trnavá Hora 107.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

### III. Termín zhotovenia diela

1. Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať do 7 pracovných dní po písomnej výzve objednávateľa.
2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v období od pridelenia finančných prostriedkov do 31.12. 2021.
3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 90 dní od začatia prác. Ak predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II. tejto zmluvy bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov.
6. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.
7. Lehota uvedená v bode 2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:
  - vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
  - vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spôsobené konaním zhotoviteľa.
8. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 6.

### IV. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške:

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Cena diela bez DPH:<br>DPH 20 % :<br>Cena diela spolu s DPH:<br>Slovom: |
|-------------------------------------------------------------------------|

2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená položkovitým rozpočtom.

### V. Fakturácia a platenie

1. Ak budú zo strany objednávateľa požadované menej práce a dodávky oproti zmluve, tieto budú odpočítané z ceny diela na základe položiek podľa cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom.
2. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní.
3. Fakturácia sa uskutoční jedenkrát mesačne po ukončení prác a dodávok na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
4. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok.
5. Po ukončení diela v deň odovzdávacieho a preberacieho konania zhotoviteľ predloží konečnú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.

6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi:
  - označenie, že ide o faktúru
  - IČO oboch zmluvných strán
  - náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
  - číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
  - deň vystavenia faktúry
  - deň odoslania faktúry
  - termín splatnosti faktúry
  - konštantný symbol
  - názov a cenu diela
  - formu úhrady
  - výšku plnenia celkom
  - sumu k úhrade
  - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
  - pečiatku vystavovateľa faktúry
  - miesto výkonu prác
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 4 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
8. Faktúra musí byť vystavená a doručená objednávateľovi v dvoch origináloch.

#### VI. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zodpovedným zástupcom zhotoviteľa pre realizáciu diela je .....
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
3. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v súlade s platnými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s §46 pís. d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávateľskými prácami kedykoľvek, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### VII. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme ukončené dielo písomnou formou a to zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú sumu v dohodnutom termíne.

### VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak neboli spôsobené zlým užívaním diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 60, slovom šesťdesiat mesiacov Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ bezdôvodne oddiali prevzatie diela po vyzvaní zhotoviteľom - záručná doba sa adekvátne skráti.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu prevedených prác a dodaného materiálu v prípadoch:
  - ak zariadenie poškodí objednávateľ alebo tretia osoba,
  - ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním alebo nepovolenou manipuláciou.
6. Prípadné reklamácie objednávateľ uplatní písomnou formou na adresu zhotoviteľa, bez zbytočných odkladov, po zistení nedostatkov, alebo poruchy - s popisom závady, poprípade uvedie ako sa prejavuje záhada.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásenú závalu začať odstraňovať do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a závalu odstrániť čo v najkratšom čase. V prípade, že závalu nemôže z technických príčin odstrániť do 24 hodín, upozorní objednávateľa na dôvod a určí najkratší možný termín odstránenia závady.
8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
9. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
12. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

### IX. Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii diela, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

#### X. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, v prípade prijímania nových zamestnancov, uprednostní a zamestná podľa zákona 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne jednu nezamestnanú osobu s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby, príp. vytvorí pracovnú príležitosť pre starších pracovníkov alebo pre osoby zo znevýhodnených skupín (napríklad etnické menšiny, náboženské menšiny, osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním atď.); osoby so zdravotným postihnutím.

#### XI. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Odkladacia podmienka: Realizácia diela je podmienená pridelením finančných prostriedkov a schválením procesu zadávania zákazky Poskytovateľom NFP. V prípade, ak nebude schválená žiadosť objednávateľa o nenávratné finančné prostriedky, prípadne nebude schválená táto zmluva v rámci kontroly verejného obstarávania, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé z nich je originálom, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
4. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je jedna príloha: Položkovitý rozpočet z cenovej ponuky zhotoviteľa
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

Kozelník    septembra 2020

Miesto DD. septembra 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....  
Eva Petáková  
starostka obce



**PRÍLOHA č. 4**

# **PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA**

## Obsah dokumentácie

Názov akcie : Modernizácia domu smútku - Kozelník

### Rozpočet

Architektonicko stavebné riešenie :

Technická správa - výkresová časť :

A- 1 Situácia

2 Pôdorys prízemí – starý stav

3 Pohľad severný, výchoný - starý stav

4 Základy – nový stav

5 Pôdorys prízemí - nový stav

6 Pôdorys krovu

7 Pôdorys strechy

8 Rez A-Á

9 Pohľad severný, východný – nový stav

10 Tabuľka výrobkov

E-1 Silnoprúd



Názov akcie : Modernizácia domu smútku

Miesto stavby : Kozelník - cintorín

Parcela :

Druh PD : Projekt pre stavebné konanie

Investor : Obec Kozelník , pošta Banská Belá

Dátum : 02/2020

1

Hiracký Ladislav  
086 11 Trnava Hora 107

## Technická správa

Názov akcie : Modernizácia – dom smútku Kozelník

Investor : Obec Kozelník

Miesto stavby : Dom smútku Kozelník

Druh PD : Projekt pre stavebné konanie

Na základe požiadavky investora je spracovaná dokumentácia na úpravu priestoru obradnej miestnosti, prístavba miestnosti pre obradníka, priestor náradia a prekrytie vstupov do domu smútku v Kozelníku. K pozdĺžnej stene – čelnej stene sa prevedie prístrešok v šírke 2,90m a vzhľadom na svahovitý terén sa pred vstupmi vytvoria prekryté terasy. Výškový rozdiel medzi terasami 0,5m sa prekoná schodmi pod prístreškom. Pôvodná miestnosť obradníka - kancelárie sa rozdelí a využije sa pre potreby rozvodne slaboprúdu a skladový priestor na náradie hrobára. Časť dreveného otvoreného prístrešku sa vyčleňuje na zriadenie priestoru pre obradníka prístavbou – rozšírenie pôvodnej stavby z východnej strany murovanou uzavretou miestnosťou. Rozšírenie priestoru domu smútku sa žiada z dôvodu prekrytia nad vstupom z hľadiska poveternostných podmienok a vlastnej kapacity obradnej miestnosti. Vybudovaním otvoreného prístrešku sa získa priestor 12x3m = 36m<sup>2</sup> na vonkajších terasách. V priestore spodnej prekrytej terasy je možné zriadiť KOLUMBÁRIUM v budúcnosti. Vlastný prístrešok je prevedený z drevenej konštrukcie - stĺpov, trámov a krokiev napojených na pôvodný pultový krov. Prekrytie je navrhnuté obdobne ako na pôvodnej streche pozinkovaným falcovaným plechom, prípadne plechom RETRO PLUS naskrutkovaným na drevenú konštrukciu. Priestor prístrešku nad terasami sa obloží dreveným obkladom – TATRANEC . Nosné drevené stĺpy a trámy sa povrchove upravujú prebrúsením a natrú dvojnásobný syntetickým lazúrovým lakom .Pultová strecha nad kanceláriou sa zateplí minerálnou vatou , odrazovou fóliou a prevedie sa sadrokartónový podhlád. Prístavba je založená na betónových základových pasoch a pätkách. Výkopové práce sú v zemine tr.3,4 bez spodnej vody. Vykopaná zemina sa použije na prevedenie terénnych úprav okolo objektu domu smútku. Pod terasami sa prevedie štrkový podklad z makadamu a štrkodrti so zhutnením . Na pripravený podklad sa prevedie vrstva z piesku a osadí sa zámková dlažba. Okolo dlažby bude prevedený záhonový betónový obrubník. Medzi jednotlivými terasami a vstupom do miestnosti obradníka sa prevedú betónové schody. Spodný múr na terasách je možné previesť zo šalovacích – debniacich betónových tvárnic sa zaliatím betónom B15 – C15. Nad múrikom sa prevedie oceľové zábradlie obložené drevom. Objekt domu smútku nie je vykurovaný a preto ani v prístavbe miestnosti obradníka nie je vykurovanie. V prístavbe je riešená elektroinštalácia silnoprúdu – svetelný a zásuvkový obvod , ktorý je pripojený z pôvodného rozvážača elektrickej energie. Vnútorne omietky stien sú vápenno –cementové štukové hladké. Vonkajšia omietka je štuková hladká opatrená náterom TERANOVA – REDIS / silikátový náter/. Klampiarske prvky sa napoja na pôvodné a sú vykázané na samostatnom výkrese. Priestor obradnej miestnosti sa upraví – podlaha z PVC sa nahradí novou keramickou dlažbou a prevedie sa keramický soklík. Vchodové dvere a okno prístavby sú plastové. Modernizácia objektu zahŕňa výmenu pôvodných okien a vchodových drevených dvier za plastové biele. Pred objektom - pred prístreškom sa prevedie spevnenie terénu asfaltodrvou so zavalcovaním. Objekt po ukončení prác sa vyčistí odstránia sa pomocné stavebné materiály. Odpad vzniknutý počas výstavby sa zlikviduje organizovaným zberom /plasty , papiere a podobne/.

V Trnavej Hore 02/2020

RPS  
Ihracký Ladislav  
800 11 Trnava Hore 107

Vyporadová






# POZEMKY


- PLOŠŤOVÝ OBJEKT DOMU SMÚTKU = 298/3
- PRÍSTAVBA NA PARCELE 298/2 = 14,75 m<sup>2</sup>
- PRÍSTAVBA NA PARCELE 298/1 = 28,03 m<sup>2</sup>
- CELKOVÁ PLOŠŤ PRÍSTAVBY = 42,78 m<sup>2</sup>

## SITUÁCIA


MIEŠKA 1:200



286



## SITUÁCIA



298/1

298/2



441/1

ARCHITEKTÓNICKÉ STAVEBNÉ RIŠENIE

INVEŠTOR: OÚ KOŠELNÍK

VYPRACOVANÉ: HRACKÝ

KREČIL:

NÁZOV PROJEKTU:

MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU

HRACKÝ Ladislav  
066 11 Trnava Hora 107

ÚROVŇ VÝKRESU: SITUÁCIA

REP:

DRUH PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONŠTRUKČIE

ARCH. ČÍSLO:

Miesto: KOŠELNÍK - ČISTODOL  
Stavby: PARCELY: 298/2 ; 298/1



MIEŠKA  
1:1500  
1:200

DATA  
02/2020

FORMÁT  
A4

A-1

12350




4 750



|                                                 |                                |                      |                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ARCHITEKTÚRNO STAVEBNÉ RIEŠENIE – SKUTKOVÝ STAV |                                | VYPRACOVANÉ: IHRACKÝ |                                               |
| INVESTOR: DI KODELNÍK                           |                                | KREŠLIL              |                                               |
| 1                                               | NÁZOV PROJEKTU:                |                      | <br>Ihracký Ladislav<br>960 11 Tmavá Hora 107 |
|                                                 | DOM SMUTKU – MODERNIZÁCIA      |                      |                                               |
|                                                 | – STAVEBNÉ ÚPRAVY S PRÍSTAVBOU |                      |                                               |
|                                                 | NÁZOV VÝKRESU:                 |                      |                                               |
| DOK. PD: PODJEKT PRE STAVEBNÉ KONŠTRUKČNÉ       |                                | STP:                 |                                               |
| MIESTO KODELNÍK                                 |                                | ARCH. ČÍSLO          |                                               |
| STAVBY:                                         | VERZIA                         | DATA                 | FORMÁT                                        |
|                                                 | 1:50                           | 01/2020              | 2A4                                           |
|                                                 |                                |                      | A-2                                           |









*Handwritten signature or initials.*

POHĽAD SEVERÝ

MIERKA 1:50



|                                                  |                                                                              |                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ARCHITECTONICKÉ STAVEBNÉ RIŠENIE — SKUTOČNÝ STAV |                                                                              | VYKONAL: IHRACKÝ |                                                   |
| INVESTOR: OI KORELNÍK                            |                                                                              | DIEŤIL:          |                                                   |
| 1                                                | NÁZOV PROJEKTU:<br>DOM SMUTKU — MODERNIZÁCIA<br>STAVEBNÉ ÚPRAVY S PRÍSTAVBOU |                  | POS<br>Ihracký Ladislav<br>986 11 Trnava Hora 107 |
|                                                  | NÁZOV MIESTO: POHĽAD SEVERÝ                                                  |                  | OP:                                               |
|                                                  | NÁZOV RD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE                                       |                  | ARCH. ČÍSLO:                                      |
| MIESTO STAVBY                                    | KORELNÍK                                                                     | MIERKA<br>1:50   | DATUM<br>01/2020<br>FORMAT<br>A4<br>R-3           |




POHLED VÝCHODNÝ


NIKOLA 1:50






|                                 |  |                                         |  |                                                     |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| ARCHITEKONICKÉ STAVEBNÉ DISENIE |  | INVESTOR: BY KOBELNÍK                   |  | VYPRACOVANÉ: IHRACKÝ <i>[Signature]</i>             |  |
| NÁZOV AKCIE:                    |  | MODERNIZÁCIA DOMU SMUTKU                |  | KRESKA:                                             |  |
| NÁZOV VÝKRESU: ZÁKLADY          |  | DĽUHÁ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUŽITIE |  | IPRS<br>Ihracký Ladislav<br>966 11 Trnava Hora 107  |  |
| MIESTO STAVBY: KOBELNÍK         |  | MIEKKA: 1:50                            |  | ZP:<br>PRŮJ. ČÍSLO:<br>DATUM: 02/2020<br>FORMÁT: A4 |  |





|                                               |              |                                                  |             |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
| ARCHITEKTÚRNE STAVEBNÉ RIŠENIE                |              | AUTOR: IHRACKÝ                                   |             |
| INVEKTOR: OD KONEKČNÍK                        |              | KRESLIL:                                         |             |
| NÁZOV PROJEKTU: <b>MODELNÍČKA DOMU SMUTKU</b> |              | MPS<br>Ihracký Ladislav<br>900 11 Trnava Hora 16 |             |
| NÁZOV VÝKRESU: PODROBNÝ ROZDELENÍ             |              | ZP:                                              |             |
| DÁTUM PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KOLNIE         |              | ARCH. ČÍSLO                                      |             |
| MIEŠTO: KONEKČNÍK - CÍKTOVÁ                   | MIERKA: 1:50 | DÁTUM: 01/2020                                   | FORMÁT: A-5 |
| STAVBY: PARCELA:                              |              |                                                  |             |





1  
325

РЕШЕНИЯ СРЕДЧУ

2595

9100

2542

25

4800

2445

5520

$$\begin{array}{r} 152 \\ 12775 \end{array}$$

1700

2160

157

2165

150, 400

$$0,40 + 0,15 = 0,55 \text{ m}$$

$$00 = 6 \text{ kg}$$

$$= 57 \text{ m}^2$$

ARCHITETONICKO STRUKTURNE RIŠENJE

|          |              |
|----------|--------------|
| INVESTOR | DR KOPPELNIK |
|----------|--------------|

VI PRACOVNÍ: JHRACEY

RESULT:

HAZOV AKCIE:

# MODERWIPACIA DOMU SMUTKU

**HRPS**  
**Thracický Ladislav**  
**986 11 Trnavá Hora 107**

WAZOV WRESE: PDDRYE XERO

DRUH PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KOVAXIE

LP:

BOCH. EIGLO.


MIĘDZ. KOLELNIK - CIKTOREK  
STAWBY: PARCELA:

9:50

02/2020

2A4

A-6




# VYPIS BELIVA

- 1 - POMURJICA 150x150 - 3.200 = 2 KS - 0,144
- 2 - TRAM 150x180 - 3.200 = 6 KS - 0,518
- 3 - STLP 150x150 - 3.800 = 1 KS - 0,085
- 4 - STLP 150x150 - 3500 = 2 KS - 0,157
- 5 - STLP 150x150 - 2900 = 2 KS - 0,130
- 6 - STLP 150x150 - 2.300 = 1 KS - 0,051
- 7 - KROVA 80x160 - 5.500 = 4 KS - 0,281
- 8 - KROVA 80x160 - 4.800 = 3 KS - 0,191
- 9 - KROVA 80x160 - 3.200 = 2 KS - 0,153
- 10 - TRAM 80x150 - 2.000 = 4 KS - 0,096
- 11 - PASIK 80x150 - 2500 = 6 KS - 0,180


- 12 - LATOVANJE 30x40 - 200 m =
- 13 - DOSKA LENOVIACIA 150x25 - 5.
- 14 - OBLAD TATRAIEC = 45 m<sup>2</sup> + 6

2,286 m<sup>3</sup>





|                                 |                                            |                    |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| ARCHITEKTÚRNO STAVEBNÉ ROZEZNIE |                                            | STRAČONAL: IHRACKÝ |                                           |
| INVESTOR: OÚ KORELNÍK           |                                            | KRESLIL:           |                                           |
| 1                               | NÁZOV PRÁCE: 1<br>MODERNIZÁCIA DOMU SMUTKU |                    | IHRACKÝ Ladislav<br>086 11 Tmavá Hora 107 |
|                                 | NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY             |                    |                                           |
|                                 | Druh PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONFANIE     |                    | ARCH. ČÍSLO: 1                            |
|                                 | Miesto<br>STAVBY:                          | KORELNÍK           | MIERKA:<br>1:50                           |




1- RETRO 25/340 - 7800 = 11 KS


2- " " - 6400 = 11 KS

3- " " - 2800 = 10 KS


4- FLECH 1250x2000 = 3 KS



|                                  |                                       |        |         |                                                   |     |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------|-----|
| ARCHITECTONICKÉ STAVEBNÉ RIŠENIE |                                       |        |         | HYPOKRYAL: HIRACKÝ                                |     |
| MESTOR DV KORELNIK               |                                       |        |         | KRESIL:                                           |     |
| 1                                | KAROV PROJE: MODERNIZÁCIA DOMU SMYTRU |        |         | POS<br>Hiracký Ladislav<br>988 11 Trnavá Hora 107 |     |
|                                  | KAROV VIKRESU: REZ A-A'               |        |         | RP:                                               |     |
|                                  | DOMU PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE |        |         | ARCH.Č.                                           |     |
| MESTO                            | KORELNIK                              | MIERKA | DATA    | FORMAT                                            | A-8 |
| STAVBY                           | PARCELA:                              | 1:50   | 02/2020 | 2 D4                                              |     |







*Handwritten signature*



POHLAD SEVERNY

MERKA 1:50



|                                   |                                            |                   |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ARCHITECTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE |                                            | INVESTOR: IHRAČKÝ |                                           |
| INVESTOR: DU KOPELNIK             |                                            | KRESLIL:          |                                           |
| 1                                 | NÁZOV PRÁCE: 1<br>MODERNIZÁCIA DOMU SMUTKU |                   | Ihracký Ladislav<br>966 11 Tmavá Hora 107 |
|                                   | NÁZOV VÝKRESU: POHLADY - SEVERNÝ, VÝCHODNÝ |                   |                                           |
|                                   | DRUH PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE      |                   |                                           |
|                                   | Miesto: KOPELNÍK                           |                   |                                           |
| STAVBY:                           | PRÁCKA:                                    | MERKA: 1:50       | DATUM: 01/2020<br>FORMÁT: 2 A4<br>A-9     |





1  
FUNKOVÝ DŮLEŽ











1  
MONTÁŽNÍ PRÁCE


POHLED VÝCHODNÍ

MĚRKA 1:50





| OBJ.        | NAČRTOK                                                                             | OBJ. | POPIS                                                                                                                                                                            | 1.HP | 1.HP | 1.HP | Σ | REMARKY                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           |    |      | OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÁDNÉ<br>OTVÁRACIE A SKLAPACIE<br>S VARNÝMI TROJSLONMI<br>900 x 900                                                                                          | 1    |      |      | 1 |                                                                                              |
| 2<br>2<br>2 |    |      | DMRE VCHODOVÉ DVERE<br>V OTEVIEREJ ZARUČNI<br>KÁTKE VERNÝMI<br>800 x 1940                                                                                                        | 3    |      |      | 3 |                                                                                              |
| 3           |    |      | OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÁDNÉ<br>OTVÁRACIE A SKLAPACIE<br>JEDNOKRÁDNÉ - BIELE<br>500 x 500 MM                                                                                        | 1    |      |      | 1 | LYNERA PÓDOLNÝ DEVA<br>PRVÉHO DREVENÉHO<br>PÓDOLY, OTVOR 500 x 500<br>TARAPET PLASTOVÝ BIELY |
| 4           |    |      | OTVOR, ALE 800 x 800 MM<br>BIELE<br>(OTVOR PÓDOLNÝ 900 x 900 MM)                                                                                                                 | 2    |      |      | 2 | —                                                                                            |
| 5           |   |      | OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÁDNÉ<br>OTVÁRACIE A 1/2 SKLAPACIE<br>S VARNÝMI TROJSLONMI<br>BIELE ILEKTI 1440 x 1440 MM                                                                    | 2    |      |      | 2 | —<br>TARAPET PLASTOVÝ BIELY                                                                  |
| 6<br>6<br>6 |  |      | VCHODOVÉ PLASTOVÉ DMRE<br>OTVÁRACIE JOK - JEDNOKRÁDNÉ<br>HODIA ČASŤ NALOMIE TROJSLON<br>ČASŤ 1. JOKA ČASŤ BLVIA<br>VÝŠKA 36 MM<br>DVERE DOKONČENÉ<br>DMRE 1 OTVOR 1560 x 2000 MM | 2    |      |      | 2 | OTTO, ALE LYNERA<br>JEDNOKRÁDNÝCH DREVENÝCH<br>DMRE -                                        |
| P1          |  |      | KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM<br>TIEŤ 5 MM<br>VIVELACIA STIERKA 1 MM<br>BETONOVÁ NÁDEVA 30 MM<br>+ ARMOPLETIVO<br>STRODUR 50 MM<br>IZOLACIA HYDROBIT 5 MM                               |      |      |      |   | MIEŠTOST OBRADNÍK<br>- KANCELARIA                                                            |
| P2          |  |      | 1.<br>BETONOVÁ DLAŽBA (40 MM)<br>PESOK 50 MM<br>STRKO PIESOK 10 MM<br>SŁAKO PIESOK 100 MM<br>NAKADAN 100 MM                                                                      |      |      |      |   | PREKRYTIE TERASY<br>POD OTVOROMI PRÍ -<br>STRECHOU                                           |
| P3          |  |      | KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM<br>TIEŤ 5 MM<br>VIVELACIA STIERKA 5-10 MM<br>PÓDOLNÝ BETONOVÝ PODKLAD                                                                                     |      |      |      |   | HODIA DLAŽBA<br>V OBRADNEJ MIEŠTOSTI<br>KÁTKA NA PVC                                         |
| P4          |  |      | BEZDOKOVÝ CHODNÍK 100 MM<br>STRKO PIESOK 100 MM                                                                                                                                  |      |      |      |   |                                                                                              |



### LEGENDA

- X SVETIDLO ZHROTKOVE DO PODLA - STROPKE
- VYPÍNAČ 10A/230V, POD OMIEROU RAD 1, IP 20
- ZÁSVNIKA 16A/230V, POD OMIEROU IP 20
- KABEL CUKY 3C x 2,5 mm²
- KABEL CUKY 3C x 1,5 mm²

**UPOVĚŘENÍ SUBSTANCIA: 3 PER, 100/230 V, STR. 50 HZ, TN-C-S**

ISCHRAŇA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPÄTÍM STU 341010

ZVŮCH ČASTI - KRYTÍM

NEBEZPEČNÝCH ČASTÍ HROZIVÝM

DOBAVIA PRED VŮRADY ELEKTROCKÝM PRUDOM: PRÁBRANÍM, KRYTÍM

A SPÄTČINNÝM ODPOJENÍM OD ZOBORA V SIEŤI TN-S (33-200-4-41)

PODSTREDIE STU 330 300

3.1.1 VNUTRNE



|                            |                                             |                   |                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ELEKTROINSTALÁCIA SWIDPRUD |                                             | INVESTOR: HADACEY |                                                  |
| INVESTOR DŮ KORELNÍK       |                                             | KREČIK:           |                                                  |
| 1                          | NÁZOV PRÁCE: 1<br>MODERNIZÁCIA DOMU SMUTKU  |                   | HRS<br>Hrácký Ladislav<br>060 13 Trnava Hora 107 |
|                            | NÁZOV VŮRADI: PODPORYS PRÍKRYTIA - SWIDPRUD |                   | XP:                                              |
|                            | JOUHA PO: PODJEKT PRE STAVEBNÉ KŮVANIE      |                   | PARCA. VŠAD:                                     |
| MIESTO                     | KORELNÍK - CINTORIK                         | MIERKA            | DAŤUM                                            |
| STANOT                     | PARCKLA                                     | 1:50              | 02/2020                                          |
|                            |                                             | FOUNAT            | A4                                               |
|                            |                                             | E-1               |                                                  |

**PRÍLOHA č. 5**

# **VÝKAZ VÝMER**



Odberateľ: Obec Kozelník  
 Projektant: Ladislav Ihracký  
 Dodávateľ:

Spracoval: Beáta Ivaničová  
 JKSO :  
 Dátum: 09.06.2020

Stavba : Modernizácia domu smútku - Kozelník  
 Objekt : pred úpravou

Ivaničová-PADMA

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu       | DPH % |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| 1                                           | 272      | 132311101   | Hĺbenie rýh a pätiék šírka do 60 cm v hornine 4 ručne                                               | 11,000          | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 2                                           | 272      | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                                                | 11,000          | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 3                                           | 272      | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                | 11,000          | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                      |          |             |                                                                                                     | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                          |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| 4                                           | 011      | 271511121   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                              | 1,000           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 5                                           | 011      | 274313611   | Základové pásy a pätky z betónu prostého tr. C16/20<br>"základy" 7,5+"pätky" 2,2 = 9,700            | 9,700           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20 €  |
| 6                                           | 011      | 274351217   | Debnenie základových pásov a pätiék drevené tradičné, zhotovenie                                    | 25,600          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 7                                           | 011      | 274351218   | Debnenie základových pásov a pätiék drevené tradičné, odstránenie                                   | 25,600          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          |          |             |                                                                                                     | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| 8                                           | 011      | 311272202   | Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20                                   | 1,300           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 9                                           | 011      | 311272312   | Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm                                                            | 6,100           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 10                                          | 011      | 311361821   | Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)                                                 | 0,052           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 11                                          | 011      | 317161112   | Preklady keramické 120/65/1250 mm                                                                   | 9,000           | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 12                                          | 011      | 342272336   | Priečky porobet hr.100mm                                                                            | 8,500           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:   |          |             |                                                                                                     | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>            |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| 13                                          | 011      | 417321515   | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30                                                   | 0,800           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 14                                          | 011      | 417351115   | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                      | 5,900           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 15                                          | 011      | 417351116   | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                     | 5,900           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 16                                          | 011      | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                    | 0,120           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 17                                          | 011      | 430321313   | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20                                                  | 2,000           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 18                                          | 011      | 430362021   | Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI                                          | 0,035           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 19                                          | 011      | 434351141   | Debnenie stupňov priamočiarych a bočných stien zhotovenie                                           | 5,000           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 20                                          | 011      | 434351142   | Debnenie stupňov priamočiarych a bočných stien odstránenie                                          | 5,000           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:            |          |             |                                                                                                     | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |          |             |                                                                                                     |                 |                |                 |             |       |
| 21                                          | 014      | 612425921   | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká (oprava po výmene výplne otvorov) | 12,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| 22         | 011      | 612465115   | Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, zvýš.priľha. náteru                                  | 64,100          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 23         | 011      | 612465141   | Stierka vnút stien vyrovnávacia strojne, ručne nanášaná hr.3mm (rozvodňa, sklad, kancelária) | 64,100          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 24         | 011      | 612481118   | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu                            | 64,100          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 25         | 011      | 622466115   | Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti                                  | 52,600          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 26         | 011      | 622466141   | Stierka vonk. stien vyrovnávacia ,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm (prístavba)                | 52,600          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 27         | 011      | 622481118   | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu                            | 52,600          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 28         | 011      | 622991360   | Náter vonkajších omietok Silikátová farba 2x a 1x penetrácia                                 | 158,600         | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | "prístavba" 52,6+"pôv obj" 106 = 158,600                                                     |                 |                |                 |       | €     |
| 29         | 011      | 625981132   | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm (vence)                           | 2,900           | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 30         | 011      | 631313611   | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm                                            | 2,333           | m3             | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | "P1" 7,83*0,1 = 0,783                                                                        |                 |                |                 |       | €     |
|            |          |             | "P4" 15,5*0,1 = 1,550                                                                        |                 |                |                 |       | €     |
| 31         | 011      | 631319153   | Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny min tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm                | 2,333           | m3             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 32         | 011      | 631319173   | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm                        | 2,333           | m3             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 33         | 011      | 631351101   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                         | 8,000           | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | "P1" 2+"P4" 6 = 8,000                                                                        |                 |                |                 |       | €     |
| 34         | 011      | 631351102   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                        | 8,000           | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 35         | 011      | 631362162   | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm (P1)             | 11,460          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 36         | 011      | 631571001   | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho                                       | 1,755           | m3             | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | "P2" 35,1*0,05 = 1,755                                                                       |                 |                |                 |       | €     |
| 37         | 011      | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-63 spevňujúceho                                                       | 9,143           | m3             | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | "P1" 5,73*0,1 = 0,573                                                                        |                 |                |                 |       | €     |
|            |          |             | "P2" 35,1*(0,1+0,1) = 7,020                                                                  |                 |                |                 |       | €     |
|            |          |             | "P4" 15,5*0,1 = 1,550                                                                        |                 |                |                 |       | €     |
| 38         | 011      | 632421100   | Náter penetračný pred samonivelizačným poterom (P1+P3)                                       | 52,260          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 39         | 011      | 632450132   | Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm (P1)              | 5,730           | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 40         | 011      | 632476110   | Samonivelizačná podl. hmota stierka 20 MPa na vnútorné, hr. 5-10 mm (P3)                     | 46,530          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 41         | 011      | 632477005   | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 1-3mm (P1)                                                | 5,730           | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 42         | 011      | 632921913   | Dlažba z betónových dlaždíc hr. 6 cm do piesku (P2)                                          | 35,100          | m2             | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 43         | 011      | 637311121   | Chodník z betónových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu (P2)                              | 15,100          | m              | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 44         | 011      | 648991113   | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm                                   | 5,420           | m              | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | 0,6+(0,9+1,51)*2 = 5,420                                                                     |                 |                |                 |       | €     |
| 45         | MAT      | 6119A0202   | Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm                                              | 5,420           | m              | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 46         | MAT      | 6119A0206   | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)                                         | 5,000           | kus            | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |             | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:                                                  | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu       | DPH % |
|---------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------|
| 47                                          | 003      | 941211111   | Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m      | 45,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 48                                          | 003      | 941211211   | Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia | 900,000         | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 49                                          | 003      | 941211811   | Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m    | 45,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 50                                          | 003      | 941955002   | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m                                          | 41,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 51                                          | 003      | 944944102   | Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti                                           | 45,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 94 - Lešenie a stavebné výťahy spolu:       |          |             |                                                                                            | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 95 - Rôzne dok.práce a práce na poz         |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 52                                          | 011      | 952901111   | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m                      | 52,260          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 95 - Rôzne dok.práce a práce na poz spolu:  |          |             |                                                                                            | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 96 - Búranie konštrukcií                    |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 53                                          | 013      | 968062354   | Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2+parapet                           | 2,000           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 54                                          | 013      | 968062356   | Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2+parapet                           | 4,500           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 55                                          | 013      | 968062455   | Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2                                              | 1,800           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 56                                          | 013      | 968062456   | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2                                             | 6,400           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 96 - Búranie konštrukcií spolu:             |          |             |                                                                                            | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p         |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 57                                          | 013      | 973031325   | Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm (krov)                              | 8,000           | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 58                                          | 013      | 979081111   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                            | 1,282           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 59                                          | 013      | 979081121   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                                   | 12,820          | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 60                                          | 013      | 979082111   | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                           | 1,282           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 61                                          | 013      | 979131409   | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad            | 1,282           | t              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu:  |          |             |                                                                                            | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |             |                                                                                            | <b>0,000</b>    |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 62                                          | 711      | 711111001   | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. (P1)          | 7,830           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 63                                          | 711      | 711112001   | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. (P1)          | 3,850           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 64                                          | MAT      | 6282B0753   | Náter penetračný / 9kg                                                                     | 0,700           | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 65                                          | 711      | 711141559   | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                  | 7,830           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 66                                          | 711      | 711142559   | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá                                  | 3,850           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 67                                          | MAT      | 628322810   | Pás ťažký asfaltový                                                                        | 13,630          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |          |             |                                                                                            | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 713 - Izolácie tepelné                      |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |       |
| 68                                          | 713      | 713111121   | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom (kancelária)               | 13,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 69                                          | MAT      | 631411750   | Doska z min vlny hr. 10 cm                                                                 | 6,630           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 70                                          | MAT      | 631411780   | Doska z min vlny hr. 15 cm                                                                 | 6,630           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 71                                          | 713      | 713121111   | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie (P1)                                             | 5,730           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu       | DPH % |
|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------|
| 72                                        | MAT      | 2831B0304   | Polystyrén extrudovaný hr.50 mm                                                                  | 6,017           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 713 - Izolácie tepelné spolu:             |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 762 - Konštrukcie tesárske                |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 73                                        | 762      | 762083210   | Hobľovanie reziva na stavbe*                                                                     | 84,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 74                                        | 762      | 762311103   | Montáž kotevných želiez                                                                          | 12,000          | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 75                                        | MAT      | 553000030   | Oceľ konštr - kotviace prvky pomúrnic*                                                           | 6,000           | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 76                                        | MAT      | 553000040   | Oceľ konštr - kotviace prvky stĺpov (papuče)*                                                    | 6,000           | kus            | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 77                                        | 762      | 762332110   | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2<br>"8/15" 23+"15/2,5" 30 = 53,000             | 53,000          | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 78                                        | 762      | 762332120   | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 (8/16)                                | 72,400          | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 79                                        | 762      | 762332130   | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2<br>"15/15" 25,3+"15/18" 19,2 = 44,500 | 44,500          | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 80                                        | MAT      | 605152820   | Hranol SM 1 impregnovaný                                                                         | 2,640           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 81                                        | 762      | 762342203   | Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2                 | 70,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 82                                        | MAT      | 605171050   | Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná                                                             | 0,610           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 83                                        | 762      | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                               | 3,250           | m3             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 84                                        | 762      | 998762202   | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                       | 0,000           | %              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu:         |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby           |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 85                                        | 763      | 763133120   | Podhlady sadr zavesený oceľ profil dosky RB hr. 12,5 mm (kancelária)                             | 5,800           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:    |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 86                                        | 764      | 764311205   | Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm, do 30° (alt. Retro plus)                     | 70,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 87                                        | 764      | 764331240   | Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400 (K4)                                                  | 3,500           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 88                                        | 764      | 764352203   | Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- (K1)                                       | 7,000           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 89                                        | 764      | 764391220   | Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 330 (K3)                                                        | 16,500          | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 90                                        | 764      | 764393220   | Klomp. PZ pl. hrebeň strechy rš 330 (K5)                                                         | 3,500           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 91                                        | 764      | 764410340   | Klomp. AL lakoplast oplechovanie parapetov rš 250                                                | 5,600           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 92                                        | 764      | 764410850   | Klomp. demont. parapetov rš 330                                                                  | 5,600           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 93                                        | 764      | 764421230   | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200 (K2)                                                      | 7,000           | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:      |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 765 - Krytiny tvrdé                       |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 94                                        | 765      | 765901131   | Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou                                                  | 70,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 95                                        | 765      | 765901238   | Zakr šikm striech parotesnou zábranou N Al 170                                                   | 5,800           | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu:                |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske               |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 96                                        | 766      | 766421213   | Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mák. dreva                                                | 51,000          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 97                                        | MAT      | 611917290   | Obloženie palubové smrekovec hr. 15mm                                                            | 56,100          | m2             | 0,00            | 0,00        | 20    |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu:        |          |             |                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |          |             |                                                                                                  |                 |                |                 |             |       |
| 98                                        | 767      | 767161100   | M+D kov zábradlia rovného v 1,0m terasy a schodov vr. kotvenia a náteru*                         | 10,500          | m              | 0,00            | 0,00        | 20    |



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky                         | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| 99         | 767      | 767631510                           | Montáž okien a dverí plastových - imitácia dreva von/biela vnút                     | 58,360 m        |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | "okná" $0,56*4+0,86*4*2+(1,47+1,43)*2*2 =$                                          |                 |                |                 |       | €     |
|            |          |                                     | "dvere" $(1,56+2)*2*2+(1+2)*2+(0,9+2)*2*3 =$                                        |                 |                |                 |       | €     |
| 100        | MAT      | 6113A0801                           | Dvere plast vchod 1-krídlové 90x200+zárubeň                                         | 3,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 101        | MAT      | 6113A0802                           | Dvere plast vchod 1-krídlové 100x200+zárubeň                                        | 1,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 102        | MAT      | 6113A0848                           | Dvere plast vchod 2/3 zaskl, 2-krídlové 156x200+zárubeň                             | 2,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 103        | MAT      | 6114B1630                           | Okno plast.1-krídlové OS -výš.56, šír.56 cm                                         | 1,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 104        | MAT      | 6114B1717                           | Okno plast.1-krídlové OS -výš.86, šír.86 cm                                         | 2,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 105        | MAT      | 6114B1890                           | Okno plast.2-krídlové OS -výš.147, šír.143 cm                                       | 2,000 kus       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                                    | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických |                                                                                     |                 |                |                 |       |       |
| 106        | 771      | 771271102                           | Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. do flex lepidla vr. škárovania                | 13,800 m2       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | "P3" $7,8+"terasa" 6 =$                                                             |                 |                |                 |       | €     |
| 107        | 771      | 771271811                           | Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických kladených do malty š do 250 mm (P3) | 30,600 m        |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 108        | 771      | 771474111                           | Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 6,5cm                                  | 47,300 m        |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | "P1" $9+"P3" 38,3 =$                                                                |                 |                |                 |       | €     |
| 109        | 771      | 771571110                           | Montáž podláh z dlaždíc keram. do flex lepidla vr. škárovania                       | 52,260 m2       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | "P1" $5,73+"P3" 46,53 =$                                                            |                 |                |                 |       | €     |
| 110        | MAT      | 597637251                           | Dlažba keram protišmyk, mrazuvzdorná - výber investor                               | 72,600 m2       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:                                          | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          | 776 - Podlahy povlakové             |                                                                                     |                 |                |                 |       |       |
| 111        | 775      | 776511810                           | Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky vr. líšt                       | 47,800 m2       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | 776 - Podlahy povlakové spolu:                                                      | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          | 783 - Nátery                        |                                                                                     |                 |                |                 |       |       |
| 112        | 783      | 783726200                           | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie (hobl' časti+obklad) | 135,000 m2      |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
| 113        | 783      | 783895020                           | Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývatel'né+penetr náter                            | 76,100 m2       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | 783 - Nátery spolu:                                                                 | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          |                                     | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                          | 0,000           |                |                 | 0,00  |       |
|            |          | PRÁCE A DODÁVKY M                   |                                                                                     |                 |                |                 |       |       |
|            |          | M21 - 155 Elektromontáže            |                                                                                     |                 |                |                 |       |       |
| 114        | 921      | 210010000                           | M+D Elektroinštalácie - vid' prílohu*                                               | 1,000 kpl       |                | 0,00            | 0,00  | 20    |
|            |          |                                     | M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                     | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          |                                     | PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                                                            | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |
|            |          |                                     | Za rozpočet celkom                                                                  | 0,00            |                |                 | 0,00  |       |

Objekt: 620 - Modernizácia - Dom smútku

Miesto: Kozelník

Stavba: 620 - Modernizácia - Dom smútku

Rozpočet

Dátum založenia: 9.6.2020

Spracoval:

Objednávateľ: Obec Kozelník

Dodávateľ:

Projektant:

| Č. p.              | Kód        | Popis                                                                                           | MJ  | Množstvo | J. materiál (€) | J. montáž (€) | J. cena (€) | Materiál celkom (€) | Montáž celkom (€) | Cena celkom (€) |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 921 Elektromontáže |            |                                                                                                 |     |          |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 13                 | 210010301  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                           | ks  | 5,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 14                 | 3410300438 | Krabica univerzálna KPM 64 KA                                                                   | ks  | 5,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 11                 | 210010321  | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová                | ks  | 6,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 12                 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903                                                                              | ks  | 6,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 19                 | 210100001  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                | ks  | 6,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 20                 | 210100251  | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2                     | ks  | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 7                  | 210110041  | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1                     | ks  | 3,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 8                  | 3450230700 | Spínač NDS1-1106 H č. 1                                                                         | ks  | 3,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 9                  | 210111011  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z             | ks  | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 10                 | 3450317700 | Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá                                                                 | ks  | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 23                 | 210120401  | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                                                             | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 24                 | 3580760010 | Istič LPN-10B-1                                                                                 | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 21                 | 210120410  | Prúdové chrániče dvojпólové 16A                                                                 | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 22                 | 3580760351 | Prúdový chránič OFI-16-2-010AC                                                                  | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 15                 | 210201005  | Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks  | 3,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 16                 | 3486301240 | Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, EVG, D=290mm                                      | ks  | 3,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 17                 | 210800009  | Vodič medený uložený pevne CY 450/750 V 4mm2, čierny                                            | m   | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 18                 | 3410350185 | CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, čierny                                               | m   | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 26                 | 210800009  | Vodič medený uložený pevne CY 450/750 V 4mm2, modrý                                             | m   | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 27                 | 3410350185 | CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, modrý                                                | m   | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 1                  | 210800146  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                 | m   | 16,000   |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 2                  | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                 | m   | 16,000   |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 3                  | 210800146  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3Ox1,5                                                | m   | 5,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 4                  | 3410350085 | CYKY 3Ox1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                | m   | 5,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 5                  | 210800147  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                 | m   | 12,000   |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 6                  | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                 | m   | 12,000   |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 25                 | 0000000000 | Úprava rozvodne                                                                                 | hod | 2,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 28                 | 0000000000 | Sekacie práce                                                                                   | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 29                 | 0000000000 | OPaS                                                                                            | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 30                 | 0000000000 | VRN a doprava 6%                                                                                | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |
| 31                 | 0000000000 | Pomocný materiál 2%                                                                             | ks  | 1,000    |                 |               |             |                     |                   |                 |

Materiál celkom (€)

Montáž celkom (€)

Celkom bez DPH (€)

Celkom